

İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı
Eviye (bir gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik, 50x100 cm	Adet	2,000
Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, plastik sifonlu, 1.sınıf)	Adet	2,000
Tek Kumandalı, tek gövde eviye bataryası	Adet	2,000
Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar yapılması (Tek profil-60cm aks aralığı) (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)	m <sup>2</sup>	8,000
Sabit contalı sert PVC 100 (çap 50 mm, et kalınlığı 3 mm), Kullanıldığı yer: B	m	10,000
Sabit contalı sert PVC 100 plastik pis su boru montaj malzemesi bedeli (% 35 zamlı ödenecektir)	-	0,35
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları	m	10,000
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları	-	0,45
Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi. (1,68x0,85)= 1,43m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16,200
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	16,000
Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Dar T ip)	Adet	1,000
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)	Adet	1,000
Menteşenin yerine takılması	Adet	3,000
G-Lab. 12 mm Kimyasallara dayanıklı compact laminat tezgah	m tül	16,200
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması	m <sup>2</sup>	2,000
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe)	m <sup>2</sup>	16,000